województwo łódzkie
powiat pabianicki
gm. Pabianice
wieś Rydzyny
obręb Rydzyny
działki nr 588, 589, 610, 611, 612, 613, 614, 615

MAPA SYTUACYJNO–WYSOKOŚCIOWA

skala 1:500
do celów projektowych
(z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych)

Mapę niniejszą opracowano na podstawie mapy zasadniczej obrębu Rydzyny sekcja nr 122.4.12.062, 122.4.12.064 oraz pomiaru uzupełniającego z miesiąca maja 2008r.

Wykonawca:
"GEOMAR" s.c.
Maciej Ciniewski, Antoni Bednarski
95–200 Pabianice, ul. Orla 6
tel.: 042/215–50–55
tel./fax: 042/213–11–77

Lks.rob.: 9397–190/2008

Pabianice, dnia 15.05.2008r.

szkic orientacyjny skala 1:90000



LZE DYSTRYBUCJA sp. z o.o.
ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź
WYDZIAŁ OŚWIETLENIA ULIC
ODDZIAŁ PABIANICE

Uzgodnienie / ~~Opinia do~~ / projektu / ~~koncepcji~~* określono bez uwag *

wpiśmie nr 2093/2008 *

które powinno stanowić integralną część projektu / ~~koncepcji~~ *

Prawa osób trzecich muszą być zachowane.

Wydział Oświetlenia Ulic
Specjalista
Stanisław Czarnecki

Pabianice, dnia 14.07.2008

*Niepotrzebne skreślić

LZE DYSTRYBUCJA sp. z o.o.
ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź
WYDZIAŁ GOSPODARKI MAJĄTKIEM SIECIOWYM
ODDZIAŁ PABIANICE

Uzgodnienie / ~~Opinia do~~ / projektu / ~~koncepcji~~* określono bez uwag *

w piśmie nr 2083/2008 *

które powinno stanowić integralną część projektu / ~~koncepcji~~ *

Prawa osób trzecich muszą być zachowane.

Kierownik Wydziału Gospodarki Majątkiem Sieciowym
Oddział Pabianice
Specjalista ds. Sieci
Dariusz Kwiatkowski

Łódź, dnia 14.07.2008

*Niepotrzebna skreślić

Decyzja nr 088/2008

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.

Przedstawić projekt organizacji ruchu.

Data 04.07.2008 r. Podpis

mgr inż. Jolanta Kwiecień

STAROSTWO POWIATOWE w PABIANICACH
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
95-200 Pabianice, ul. Kościuszki 25

(identyfikator ZUDP)

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. Nr 30, poz. 163 z 2001r. z późn. zmianami) lokalizację sieci uzbrojenia terenu

Rydzyny – obręb
dz. nr 574, 563/2, 586, 588, 589, 611, 612, 613, 614, 615
uzgodniono

protokółem Nr 578/2008

dnia 23. CZE. 2008 U.zlono lokalizacja obiektu podlega wytyczeniu inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego wykonawcę geodezyjnego.

23. CZE. 2008
(pieczęć urzędowa i data)

Z up. STAROSTY
mgr inż. Maciej Kucek
DYREKTOR POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUM. GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
(imię i nazwisko, podpis upoważnionego ZUDP)

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
przy STAROSTWIE POWIATOWYM w Pabianicach
ul. Kościuszki 25

W obszarze opracowania firm... Pabianice
na arkuszach mapy zasadniczej... Pabianice
wykazano na dniu 19. MAJ. 2008
i zaewidencjonowano pod nr 5892/2008
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Pabianice 19. MAJ. 2008
(miejscowość i data) (imię i nazwisko, podpis, stanowisko osoby upoważnionej)

mgr inż. Stanisław Kwiecień
Specjalista ds. Sieci

LEGENDA

1. PROJ. KABEL ZASIL. I STER. OŚW. ULICZNEGO YAKY 4x35mm2+YAKY 1x25mm2 W RURZE "AROT" Z 1STN. SŁ. LINII NN O. 4KV DO PROJ. SKRZ. ZK-1+P+S-NA DZ. NR 574 W PASIE DROGI
2. PROJ. SKRZ. ZŁĄCZOWO-POMIAR. –STER. OŚW. UL. ZK-1+P+S-NA DZ. NR 574 W PASIE DROGI
3. PROJ. KABEL W ZIEMI-YAKY5x35mm2 ZASIL. OŚW. ULICZNEGO-RYDZYNY OSIEDLE
4. PROJ. RURA OCHRONNA GRUBOŚCIENNA ⌀ 110 "AROT" LUB STAL. O DŁ. 12m NA KABLU YAKY 5x35mm2 W PASIE DROGI
5. PROJ. RURA OCHRONNA GRUBOŚCIENNA ⌀ 110 "AROT" O DŁ. 7m NA KABLU YAKY 5x35mm2 POD RURĄ BETONOWĄ W PRZEJEZDZIE PRZEZ RÓW ODWADNIAJĄCY
6. PROJ. RURA OCHRONNA GRUBOŚCIENNA ⌀ 110 "AROT" O DŁ. 10m NA KABLU YAKY 5x35mm2 POD WJAZDAMI NA POSESJE
7.
8.
9. PROJ. RURA OCHRONNA GRUBOŚCIENNA ⌀ 110 "AROT" O DŁ. 5m NA KABLU YAKY 5x35mm2 W PASIE DROGI
10. PROJ. RURA OCHRONNA GRUBOŚCIENNA ⌀ 110 "AROT" O DŁ. 8m NA KABLU YAKY 5x35mm2 POD WJAZDAMI NA POSESJE
11.
12. PROJ. RURA OCHRONNA ⌀ 110 "AROT" O DŁ. 1.5m NA KABLU YAKY 5x35mm2
13.
14.
15.
16.
17.
18. PROJ. DPRAWY [redacted]MNA SŁUPACH OŚWIETL. TYPU EDCV/2, 5-STRUNOBETON., WIROWANYCH-ZASIL. KABLEM YAKY5x35mm2-W ZIEMI

L.R.– LINIA REGULACYJNA

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MAPY SYT.-WYS. W SKALI 1:500 DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Sławomir Urbańczyk
mgr inż. elektryk
upr. UAN. IV-4388/63/86
95-200 Pabianice, tel. 213 33 92

Wykaz współrzędnych

	X	Y
1	5578444.78	4521097.14
2	5578444.31	4521096.47
3	5578425.25	4521110.07
4	5578416.34	4521099.07
5	5578391.05	4521066.80
6	5578765.76	4521034.53
7	5578740.78	4521002.65
8	5578722.26	4520979.02
9	5578723.32	4520971.75
10	5578724.29	4520971.04
11	5578721.34	4520966.90
12	5578713.94	4520972.19
13	5578713.76	4520972.19
14	5578747.85	4520947.83
15	5578678.79	4521097.20
16	5578643.40	4521022.50
17	5578610.05	4521046.34
18	5578576.94	4521070.01
19	5578549.53	4521089.61
1/1	5578845.38	4521096.27
1/2	5578845.07	4521095.88

Inwestor : GMINA PABIANICE	
O.I.B. "KONTAKT"	PROJEKT BUDOWLANY W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
Temat: PROJEKT BUDOWLANY OŚWIETLENIA ULICZNEGO RYDZYNY-OSIEDLE, GM. PABIANICE. DZ.: 574, 563, 586, 588, 589, 611, 612, 613, 614, 615.	RYS. EL-1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁEK	SKALA 1 : 500
Projektował: mgr inż. SŁAWOMIR URBAŃCZYK	Data: 06 2008 Podpis: