



Zestawienie stali konstrukcyjnej								
INWESTOR:		Gmina Pabianice						
STAN OBIEKTU:		Budynek ośrodka zdrowia w Petrykozach						
		Stalowe podciągi i belki						
NAZWA poz. obl.	nr rys	nr det.	Przedmiot	Długość (m)	Ilość szt.	Ciepł. 1m(kg)	Ciepł. 1 szt.	Ciepł.ogólny (kg)
K-3	P-01		dwuteownik szerokostopowy HEA 220	7,050	1	50,500	356,025	356,03
	P-02		plaskownik 100*10	0,188	6	7,850	1,476	8,85
K-3	BA-01		dwuteownik szerokostopowy HEA 220	8,600	1	50,500	434,300	434,30
	BA-02		ceownik walcowany C 50	0,300	2	5,590	1,877	3,35
	BA-03		plaskownik 100*10	0,250	2	7,850	1,963	3,93
K-3	BB-01		dwuteownik szerokostopowy HEB 220	4,890	1	50,500	246,945	246,95
	BB-02		dwuteownik szerokostopowy HEB 220	3,390	1	50,500	171,195	171,20
	BB-03		ceownik walcowany C 50	0,300	2	5,590	1,877	3,35
	BB-04		plaskownik 100*10	0,250	1	7,850	1,963	1,96
	BB-05		plaskownik 100*10	0,300	2	7,850	2,355	4,71
	BB-06		plaskownik 200*10	0,300	1	15,700	4,710	4,71
	BB-07		plaskownik 60*10	0,300	2	4,710	1,413	2,83
Ciężar ogólny							[kg]	1242,16



Stal konstrukcyjna St3S
Elektroda EA 1,46 kl. E46B
Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie



INWESTOR:	URZĄD GMINY PABIANICE 95-200 PABIANICE ul. Torowa 21		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PERIMEX 95-200 Pabianice ul. Konstancyńska 39 tel/fax. (0-42) 213-19-69, 213-11-96 e-mail: perimex@neostrada.pl		
TEMAT:	BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA PETRYKOZY 21 (gm. PABIANICE), (dz. 125)		
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY		
TYTUŁ RYSUNKU:	STALOWE BELKI		
PROJEKTANT:	mgr inż. Przemysław PERKA	upr. nr 163/87/WŁ	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jacek MISZCZAK	upr. nr LOD/0664/PWOK/07	PODPIS:
DATA:	X-XII 2007	SKALA:	NR RYSUNKU:
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	1:20	K-03